



Estimación de Costos

Proyecto: Sistema sanitario y tratamiento de residuos organicos de la Ad San Pedro de Macoris

No.	Partidas	Cantidad	Ud.	Precio Unitario
1.00	LIMPIEZA SISTEMA SANITARIO Y PLUVIAL			
1.01	Limpieza y succion de Septico, incluye el camion	6	UND	
1.02	Limpieza Drenaje Pluvial	4	UND	
1.03	Suministro e Instalacion de las tapas a las alcantarillas, para adheriles mallas metalicas	4	UND	
2.00	REPARACION EQUIPOS SANITARIOS			
2.01	Cambio de Valvulas y juntas de cera en Inodoros	4	UND	
2.02	Cambio del Sistema de Soporte de la meseta del lavamanos	1	UND	
3.00	REPARACION BOMBA DE AGUA			
3.01	Instalacion de dispositivo automatico y Eliminacion de cableado electrico alterno	1	UND	
4.00	REPARACION DE TUBERIAS EXTERIORES			
4.01	Cambio de tuberia exterior superficial a Instalacion de tuberia soterrada	1	PA	
4.02	Tuberia de 4"x19pie	2	UND	
4.03	Tuberia de 3/4"x19pie	2	UND	
5.00	CONSTRUCCION DE TRAMPA DE GRASA (0.80X0.80X0.80 METR			

4.01	Construccion de trampa de grasa (0.80X0.80X0.80 METROS) BNP, blocks de 6" y varillas de 3/8", incluye materiales	1	PA
4.02	Suministro de materiales de plomeria y mano de obra	1	PA

ministracion

Valor

OS)